嘉鱼县发展和改革局文件

嘉发改审批〔2026〕134号

嘉鱼县发展和改革局关于嘉鱼县2026年国省干线公路养护小修保养工程项目建议书的批复

嘉鱼县公路事业发展中心：

你单位报送的《关于嘉鱼县2026年国省干线公路养护小修保养工程项目立项的申请》和项目建议书已收悉。经研究，同意开展前期工作，现对该项目（项目代码：2601-421221-04-02-216057）立项报告批复如下：

一、建设内容和建设规模

该项目线路养护总长度139.137km，建设内容包括：

1、**路面清灌缝**：G351台小线K1030+207+K1039+000、K1044+746-K1063+574、K1071+837-K1083+949，S102武嘉线K38+996-K55+900，S330安牌线K15+680-K18+764、

K30+958-K43+091，S359石铁线K75+410-K87+068出现病害主要呈现纵横向裂缝形式，本项目对出现的纵横向裂缝进行修补。

2、**路面挖补修复**：G351台小线K1039+000-K1044+746、K1066+716-K1069+000，S330安牌线K22+260-K30+958，S359石铁线K64+688-K70+512、K87+068-K97+201。已临近设计使用年限，且近年来，交通量快速增长，过境重型或超载车辆较多，病害主要呈现车辙、龟裂、纵横向裂缝和修补等形式。

3、**基层、路床注浆**：G351台小线K1039+000-K1044+746、K1066+716-K1069+000，S330安牌线K22+260-K30+958，S359石铁线K64+688-K70+512、K87+068-K97+201。部分路基损坏的采取注浆工艺处置。

4、**线路面标线施划、补划工程**：S359石铁线起点为K64+688嘉鱼县赤壁市界点丁家曾，S359石铁线终点为K114+564陆口大桥,S359石铁线长49.876km。沥青路面纵向标线主要包括可跨越对向车行道分界线、可跨越同向车行道分界线、禁止跨越对向车行道分界线及车行道边缘线等，调查发现沥青路面设纵向标线路段主要为双向两车道、双向四车道。

二、 项目建设选址

该项目位于嘉鱼县境内国省干线。

三、 项目总投资及资金来源

项目总投资522万元，资金来源为鄂财建发〔2025〕146号

普通国省道建养省级补助资金。

四、 项目建设周期

该项目建设周期 10 个月。拟 2026 年 3 月开工，2026 年 12 月完工。

请抓紧做好项目前期工作，并编制可行性研究报告报我局审批。

嘉鱼县发展和改革局

2026 年 2 月 4 日

嘉鱼县发展和改革局办公室　　2026 年 2 月 4 日印发